

*ben överlämnade lim SHM*

29/6 73

Västmanland

Munktorp

Åsby "Hummelbacken"

117

VFF 14548

12

se bifogad förteckning

Gravfält undersökt 1961 pga motorvägsbygge. Rundastensättningar med brandlager. Fynden utgjordes av ett bågformigt spänne, svärd, nitar och spikar, pärlor, kam keramik samt brända ben.

Vikingatid.

Munktorp sn, Åsby

Anl.nr	Fynd nr	Innehåll	Mängd	Förp.
1	27	br. ben	ca 0,5 l	pl
2	21	"	0,1	"
3	20	"	0,1	"
4	11	"	7,3	kartong
4	14	"	0,2	pl
6	13	fragm br ben		"
9	8	br ben	0,5	"
9	18	"	0,3	"
9	8	"	0,5	"
9	8	"	0,5	"
9	8	"	0,5	"
9	8	"	0,5	"
11	6	"	0,4	"
11	6	"	0,5	"
11	6	"	0,5	"
12	26	"	0,5	"
18	9	"	0,2	"
18	lösf	fragm br ben		"
19	24	br ben	0,2	"
20	23	"	0,2	"
	15	fragm br ben		"

# RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Storgatan 41, STOCKHOLM Ö

-----  
*I svarsskrivelse torde*

dnr. 1278/65 åberopas.

Till Länsmuseet, V ä s t e r å s

Riksantikvarieämbetet får härmed meddela, att riksantikvarien vid föredragning denna dag beslutit, att fynden från det av antikvarie Henry Simonsson undersökta gravfältet vid Åsby, Munktorp socken, skall tillföras Länsmuseet, Västerås.

Fynden är förtecknade i antikvarie Simonssons rapport av den 30 mars 1962.

Fynden kommer att översändas snarast. Stockholm den 16 december 1965.

The image shows two handwritten signatures on a light green background. The top signature is in dark ink and reads 'G. Selling'. Below it, in blue ink, is the signature 'Bertil Berthelson'.

G.Selling

Bertil Berthelson

Till  
Riksantikvarieämbetet.

Undertecknad får härmed överlämna rapport över arkeologiska undersökningar för motorvägen E 18 Köping - Västerås vid Åsby, Munktorp sn, Västmanlands län, utförda år 1961. Rapporten är bunden i två delar. Fynden har personligen överlämnats till Riksantikvarieämbetet.

På Västmanlands Fornminnesförenings vägnar får undertecknad hemställa, att fynden måtte få tillföras föreningens samlingar i Läns museet, Västerås slott.

Västerås den 27 februari 1965  
Vördsamt

/Henry Simonsson/  
tf. landsantikvarie.

Till Riksantikvarieämbetet.

Undertecknad får härmed avge rapport över undersökning av gravfält vid Åsby, Munktorp sn, Västmanland. Undersökningen företogs med anledning av den nya motorvägens byggnad mellan Köping - Västerås (riksväg 11 Köping - Västerås, delen Köping - Västjädra). Undersökningen utfördes under tiden 14.7 - 28.7 och 14.8. - 4.9. 1961 under medverkan av fil.stud. Christina Wijkman 14.7. - 27.7. och fil.stud. Ann - Kristin Bohlin 18.8. - 25.8.

Undersökningen omfattade ett område på ca 700 m<sup>2</sup>. Ca 400 timmar grovarbetskraft ställdes till förfogande av Vägförvaltningen i Västmanlands län, som svarar för samtliga kostnader i samband med undersökningen. Grovarbetstiden uppgick till ca 0,6 tim/m<sup>2</sup>.

I Riksantikvarieämbetets inventering för riksväg 11 Köping - Västerås har fornlämningsområdet erhållit nr 10, markerat på Vägförvaltningens karta L 3. Härvid har upptagits rest av gravfält, bestående av 4 fornlämningar. Förutom dessa fornlämningar påträffades ytterligare 17 anläggningar, varav 8 gravar, 3 hårdgropar, 2 brandgropar och 1 svartjordslager. Anläggningarna 7, 8 och 10 visade sig vara sentida bildningar. På en berghäll i områdets västra del påträffades 12 älvkvarnar i fyra olika grupper, Ä 1 - 4.

Gravfältet var beläget dels på bergsplatå, dels på det mot V sluttande berget, inom ett ca 20 x 40 m (Ö - V) stort område. Gravfältet var uppdelat i två fornlämningsgrupper, varav den största låg uppe på bergsplatån. Mellan de båda grupperna låg berget till

stor del i dagen. Höjdskillnaden mellan den N och den S gruppen var ca 2,4 m. Backen var bevuxen med långt gräs och enstaka buskar. Området avgränsades i S av åker och i Ö av berg i dagen, i N av bergsbrant samt i V av ägoväg.

Före avtorvningen voro endast anläggningarna nr 4, 6, 9, 11 samt stensamlingarna A 7, 8 och 10 synliga. Gravanläggningarna utgjordes av runda, låga stenpackningar med jordfyllning. Samtliga undersökta gravanläggningar utgjordes av brandgravar med utbredda brandlager. Fynden lågo spridda i brandlagret. Under anläggningarna 1 - 3 samt 20 var ett sammanhängande, tjockt svartjordslager, i vilket anläggningarnas brandlager övergingo direkt, och som sannolikt ej hade något med gravarna att göra. Samtliga anläggningar voro mer eller mindre skadade. Stensättningarna nr 9 och 11 voro de minst skadade och den förra innehöll de flesta och bäst bevarade fynden.

Fynden utgjordes huvudsakligen av brända ben, vars mängd varierade från något tiotal benbitar till 5 liter. De lerkärl, som påträffades, voro samtliga sönderpressade, och krukskärvor utspridda över brandlagren påträffades även i stort antal. Övriga fynd utgjordes av ett bågformigt spänne av brons, ornerat med karvsnittsmönster och stiliserat djurhuvud, svärd av järn, ett stort antal nitar och spikar av järn, ring av järn. En bergkristallpärla framkom vid rensningen, pärlor av glasfluss påträffades i större mängd endast i A 20, medan ornerade kamfragment lågo bland brända ben i ett flertal anläggningar.

I NÖ delen av gravfältet mellan A 11 och A 7 och under stensamlingen A 10 påträffades 3 härdgropar, A 13 - 15, 2 brandgropar A 17 och A 21 samt 1 svartjordslager A 16. Härdgroparna voro fyllda av skörbränd sten samt svartjord. Brandgroparna voro tämligen grunda och innehöllo svartjord, lerkliningsbitar, någon skörbränd sten samt kol. I det oregelbundna svartjordslagret påträffades 1 järnnit samt

ett fåtal brända ben. Dessa anläggningar utgöra sannolikt rester efter en på berget belägen boplats. De nu undersökta hård- och brandgropsanläggningarna kunna dock ej ge något besked om någon konstruktion.

N om A 2, på den mot V sluttande, tämligen skrovliga och söndervittrade berghällen, som före undersökningen var täckt av mossa, upptäcktes efter rensopning 12 älvkvarnar. De voro inknackade i berget i fyra grupper om 2 - 3 i varje, markerade på fotokartan med Ä 1 - 4. De enskilda skålgroparnas diam varierar från 3,5 - 6 cm och djupet från 0,5 - 1 cm.

Vid undersökningen har använts ett koordinatsystem, där de tre första siffrorna ange avståndet längs X - axeln och de tre sista längs Y- axeln. Större områden anges med ett chiffer, där siffrorna ange yttersta punkt i respektive riktning enligt följande:

V S  
Ö N°

Fältet är fotokarterat i 5 x 5 m stora rutor enligt koordinatsystemet. Planfotonegativerna förvaras i Läns museets i Västerås arkiv, ordnade efter koordinatnumren för rutans SV hörn. Fotokarta över undersökningsområdet har upprättats i skala 1:100. Sammanhängande profiler över större ytor ha ritats i skala 1:20 och anges med upphängningspunkterna i koordinatsystemet.

Alla höjdvärden äro angivna i förhållande till ett nollplan, som ligger 31,08 m.ö.h. Som fixpunkt användes en i berget inhuggen, av Vägförvaltningen upprättad fixpunkt på 27,28 m höjd ö.h.

Västerås den 30 mars 1962

Vördsamt

Henry Simonsson

Bifogas:

Anläggningsrapporter jämte fyndförteckning och fynd.

11 fotoplaner i skala 1:50

Kopia av fotokartan

Schaktplan i skala 1:100

renritade profiler i skala 1:20 samt monterade fotokopior.

ANLÄGGNINGSRAPPORTER

Anläggning 1.

Belägenhet: 000 202  
004 208

Fotoplan: A 1, skala 1:50  
Profil: 000 205 - 030 215,  
skala 1:20  
Kop: 2

Anläggningen utgjordes av en närmast rund, övertorvad stenpackning med ca 4 m diam. Anläggningen var belägen i västsluttning nedanför berg i dagen. Före undersökningen var den synlig som en svag, oregelbunden förhöjning med enstaka 0,2 - 0,4 m stora stenar i ytan. Fornlämningen var ej medtagen i Riksantikvarieämbetets inventering.

Efter avtorvningen visade det sig, att anläggningen sträckte sig längre ut mot V, under der plana utfyllda partiet nedanför sluttningen. Centrum var således förskjutet åt V i förhållande till den i markytan markerade förhöjningen. Den västligaste delen kom att ligga något utanför det redan fixerade rutnätets V gränslinje.

Den oregelbundet lagda stenpackningens begränsning i V - S var tydligt markerad, medan den i N - Ö omärkligt övergick i A 2. Stenpackningen närmast torven bestod av i allmänhet 0,3 - 0,8 m stora stenar, enstaka intill 1,2 m stora. Därunder var dess material finare med stenar om 0,1 - 0,4 m liggande i mörkjordslager. Detta lager, som i centrum hade en tjocklek av 0,4 m, förekom under hela anläggningen och fortsatte direkt över till A 2 och A 3. Under det mörka jordlagret vidtog ett svartjordslager, vilket i sin centrala del överst avgränsades av ett 1,7 x 1,3 m stort och 0,1 m tjockt skikt av kol, brända ben och enstaka krukskärvor. Under kollagret utfyllde svartjordslagret en fördjupning om 0,6 m och utvidgade sig åt N och V till anläggningens gräns, medan det i SÖ och Ö fortsatte under A 3 och A 2, där det tunnades ut. Svartjordslagret innehöll även kol och skörbränd sten. Svartjordslagret vilade på botten av sand och grus.

Fynd:

F 27

I väl avgränsade kollagret i anl. centrum:

Krukskärvor

Brända ben, 0,8 liter



## Anläggning 2.

Inv. nr. 14548: 2

Belägenhet: 002-205  
006 209

Fotoplan: A 1, skala 1:50  
Profil: 000 205 - 030 215,  
skala 1:20

Anläggningen utgjordes av en närmast rund, i NÖ kanten skadad, övertorvad stenpackning, ca 4 m diam och 0,2 m hög. Den var belägen i västsluttning omedelbart nedanför berg i dagen och var före undersökningen synlig som en obetydlig förhöjning med endast ett par 0,4 m stora stenar i markytan.

Efter avtorvningen blottades en tämligen oregelbunden stenpackning av 0,3 - 0,8 m stora stenar. I anläggningens centrum var en 1,1 m lång och 0,6 m bred, plan sten, nu i två delar, vilken möjligen tidigare varit rest. Omedelbart NV därom två större stenar.

De mäktiga mörk- och svartjordslager, som från A 1 fortsatte under A2, tunnades av mot Ö kanten, där svartjordslagret slutade i en koncentration av svartjord och kol. Under den flata stenen, kringsatt av 0,2 - 0,3 m stora stenar, påträffades en delvis hoptryckt urna in situ (F 21). Ytterligare ett sönderpressat lerkärl (F 18) stod under en samling av decimeterstora stenar i mörkjordslagret i anläggningens NV del.

### Fynd:

<u>F 18:</u>	003 209	-254	Under mindre stensamling i mörkjordslagret: rester av ett sönderpressat <u>lerkärl</u>
<u>F 21:</u>	005 206	-226	I mörkjordslagret under större flat sten och kringsatt av stenar: ett sönderpressat <u>lerkärl</u> <u>Brända ben</u> , ett fåtal

### Anläggning 3.

Belägenhet: 000 200  
006 205

Fotoplan: A 1, skala 1:50  
Kop: 2

Anläggningen, som ursprungligen sannolikt varit rund, utgjordes nu av en gles stenpackning med ca 1 m diam i anläggningens centrum, samt i V - N rester av en gles kantkedja av 0,2 - 0,8 m stora stenar. Den södra och östra delen av anläggningen, som gränsade mot åker, var helt bortschaktad genom dikesgrävning. Stensättningen var övertorvad och före undersökningen ej möjlig att upptäcka.

Under "mittröset" frilades ytterligare en stenpackning om 0,2 - 0,4 m stora stenar i 0,4 m tjockt mörkjordslager. Detta lager innehöll ett fåtal brända ben och ett 10-tal kambitar med enkel linjeornering. Under en 0,3 x 0,4 m stor sten lågo resterna av ett starkt sönderpressat lerkärl, med botten i vertikalt läge framskymtande vid stenens undre kant. I övrigt påträffades ett litet flintavslag samt en krukskärva med insvängd mynningsrand och gropornering på skuldran. I V kanten av lagret slutligen framkom en starkt förrostad kniv av järn samt ett fragment av järnnål. Mörkjordslagret vilade direkt på rester av det starkt uttunnade svartjordslagret från A 1 och A 2. Botten utgjordes av grus och sand.

#### Fynd:

<u>F 17</u>	002_208 -257	I mörkjordslager: Fragment av <u>kniv</u> och <u>nål</u> av järn
<u>F 16</u>	002 207 -249	I mörkjordslager under 0,4 x 0,2 m stor sten: <u>Lerkärl</u>
<u>F 19</u>	003 207 -253	I mörkjordslager: <u>Krukskärva</u> , ornerad
<u>F 20</u>	002 207 -250	I mörkjordslagret, utspridda över ett 0,5 m stort område:
	003 208	<u>Kambitar</u>
		<u>Brända ben</u> , <del>ej tillvaratagna</del>
		<u>Flintavslag</u>
		<u>Djurtand</u>

#### Anläggning 4.

Belägenhet: 016 208  
021 214

Fotoplan: A 4, skala 1:50  
Profil: 000 205 - 030 215,  
skala 1:20  
Kop: 3

Anläggningen utgjordes av en rund stensättning, 5 m diam och 0,3 m hög, belägen på högsta partiet av berget. Den var helt övertorvad och bevuxen med långt gräs och torra buskar.

Genom avtorvningen blottades en tämligen väl lagd stenpackning av i allmänhet 0,4 m stora stenar, enstaka voro upp till 0,6 m stora. Fyllningen bestod av mörkfärgad jord. Under stenpackningen låg ett utbrett svartjordslager, ca 2 m i diam och 0,06 - 0,3 m tjockt, innehållande brända ben. Svartjordslagret vilade i sin V del på ett tunt jordskikt, vilket i sin tur låg direkt på berg. I sin Ö del låg svartjordslagret på sterilt bottengrus.

I svartjordslagret påträffades ett lerkärl (F 11), vilket dock vid upptagandet föll sönder. Inom hela lagrets yta fanns ett 60-tal fragment av benkam, 40-tal delar av bryne, 15-tal djurklor, 10-tal djurtänder, 15-tal nitar + fragment av dito, 1 brodd av järn samt en pärla av glasfluss (alltsammans hänfört till F 11). I centrum av svartjordslagret var ett 1 m stort område med starkare koncentration av kol. Inom detta område stod ett lerkärl (F 14) med botten och sidorna intill 5 cm höjd på plats. Kärlet var dock i dåligt skick och måste plockas upp i bitar. Innehållet bestod av svart jord och porösa brända ben.

#### Fynd:

<u>F 11:</u>	017 210 -63	Utspridda i hela svartjordslagret: <u>Hästbrodd</u> av järn
	019 212 -97	<u>Nitar</u> av järn och fragment av dylika <u>Bryne</u> , i bitar <u>Pärla</u> av glasfluss <u>Kambitar</u>
	019 211 -73	<u>Lerkärl</u> <u>Djurklor</u> och <u>djurtänder</u> <u>Brända ben</u> , 7, 3 liter

F 14:      018 211 -74      I kollager i svartjordslagrets centrum,  
Lerkärl  
Brända ben, 0,3 liter

Anläggning 5.

Belägenhet: 023 205  
                 026 209

Fotoplan: A 5, skala 1:50  
Profil: 025 206 - 020 225,  
skala 1:20  
Kop: 1

Anläggningen utgjordes av en ursprungligen sannolikt rund stensättning, som genom odling till stor del schaktats bort. Den nuvarande anläggningen var ca 2,5 x 3,5 m stor och före avtorvningen endast synlig som en svag, oregelbunden förhöjning med några 0,4 - 0,9 m stora stenar i ytan.

Under torven framkom en oregelbunden, delvis omplockad enskiktad stenpackning med 0,1 - 0,7 m stora stenar. I anläggningens N kant låg ett 0,6 x 1,5 m stort stenblock. Fyllningen bestod av mörkfärgad jord.

Under stenpackningen påträffades ett svartjordslager, vilket även fortsatte under A 6. Detta lager vilade i sin S del på berg, i övrigt på sterilt bottengrus. I svartjordslagret, som innehöll rikligt med skärvsten, påträffades ett lerkärl, liggande på sidan, med delar av sidorna samt botten in situ. (F 15). Lerkärlet innehöll endast svartjord.

Fynd:

F 15:            022 208 -131            I svartjordslager under A 5:  
Lerkärl

Anläggning 6.

Belägenhet: 024 210  
                 027 213

Fotoplan: A 6, skala 1:50  
Kop: 1

Anläggningen var en oregelbunden, ca 3 m stor, övertorvad stensamling, belägen på bergplatån. Före avtorvningen var endast några 0,5 - 0,7 m stora stenar synliga.

Stenpackningen under torven bestod av 0,2 - 0,7 m stora stenar lagda utan regelbundenhet, i centrum låg ett i flera delar söndersprängt stenblock. Omedelbart under stenpackningen i dess NV kant låg en liten koncentration av brända ben, i övrigt hittades endast 2 krukskärvor och några lerkliningsbitar.

Anläggningen var placerad i en svacka (N - S) i berget. Under stenarna utfylldes svackan av det under A 5 påträffade svartjords- och skärvstenslagret till 0,36 m djup.

#### Fynd:

F 13:            024 212 -102

I jordfyllning under stenpackningen:

Brända ben, 0,05 liter

I jordfyllningen utspridda:

Krukskärvor

Lerkliningsbitar.

#### Anläggning 7 och 8

Belägenhet: 030 214  
                  037 216

Fotoplan: A 7 I och II, skala 1:50  
Profil: 030 215 - 040 215, skala 1:20  
Kop: 1

Anläggningarna 7 och 8 voro belägna i den östligaste delen av gravfältet på östsluttningen, där jordlagret var tjockare. Före avtorvningen endast några stenar synliga.

Genom avtorvningen frilades två till synes skilda sten samlingar med 0,3 - 0,8 m stora stenar. Under stenlagret endast matjord utan spår av mörkfärgning, liggande direkt på steril bottenmjäla. Inga fynd påträffades. Sannolikt var detta en recent anläggning.

## Anläggning 9

Belägenhet: 014 217  
017 220

Fotoplan: A9, skala 1:50  
Kop: 4

Anläggningen utgjordes av en närmast rund stensättning, med 3,5 m diam och 0,2 m hög, övertorvad med enstaka stenar synliga i ytan. Den var belägen i en svacka i den mot V sluttande, delvis jordtäckta berghällen.

Efter avtorvningen framkom en enskiktad, tämligen glest lagd stenpackning av 0,3 - 0,5 m stora stenar. Omedelbart under torven, ända upp i stenpackningens yta påträffades ett ca 0,2 m tjockt svartjordslager, något förskjutet mot S i förhållande till stenpackningens centrum. Sannolikt har stenpackningen i sin SV del, intill ett större stenblock tidigare blivit bortplockad. I svartjordslagret tillvaratogs rikligt med brända ben, spridda över hela området, samt nitar och små, starkt förrostade järnbleck. Intill en sten i centrum av svartjordslagret påträffades ett 40 cm långt parti av svärds klinga av järn. Delvis under stenen och i vinkel mot klingan låg den övriga delen av svärdet med fäste. Den tresidiga fästeknappen, som låg på plats, var sönderrostad och fragmentarisk. Svärdet vilade på en bädd av kol med fibrerna i svärdets längdriktning, sannolikt rester av svärdsskidan. Omedelbart intill fästet och under en sten låg ett sönderpressat lerkärl (I), med botten in situ, av ett tämligen tjockt, grovt gods. Omedelbart S om svärdsfästet lågo väl samlade ett stort antal kambitar, dock utan inbördes ordning. I Ö delen av svartjordslagret framgrävdes uppe i stenpackningen ett bågformigt bronsspänne med karvsnittsornering och med nål av järn. I S kanten av lagret funnos rester efter tre olika lerkärl. I jordfyllningen under stenpacknings Ö utkant påträffades ett litet fragment av silkärl (F 7).

### Fynd:

- |             |              |  |
|-------------|--------------|--|
| <u>F 7:</u> | 017 219 -82  | Omedelbart under stenpackningen, i jordfyllning:<br><br>Fragment av <u>silkärl</u>   |
| <u>F 8:</u> | 014 217 -95  | I svartjordslager, under stenpackningen:   |
|             | 017 219 -106 | <u>Spänne</u> av brons<br><br><u>Svärd</u> av järn<br><br><u>Järnfragment</u> , bl.a. nitar<br><br><u>Benkam</u> , 70-tal fragment<br><br><u>Lerkärl</u> I |

Krukskärvor II, III, IV.

Brända ben, 5 liter

#### Anläggning 10

Belägenhet: 022 217  
032 221

Fotoplan: 10: I och II, skala 1:50

Anläggningen utgjordes av en långsträckt stensamling, ca 10 m lång och 1 - 2 m bred. Den var övertorvad, med några stenar synliga i ytan. Den synnerligen ojämna stenpackningen bestod av 0,1 - 0,4 m stora stenar, ett par voro upp till 1,5 m stora.

Stensamlingen låg på ett tunt jordlager, varunder sterilt grus vidtog. Området runt om A 10 och mellan denna och A 7 - 8 var fritt från sten. Möjligen kunna stensamlingarna A 7, A 8 och A 10 förklaras som röjningssten.

#### Anläggning 11

Belägenhet: 019 219  
023 224

Fotoplan: A 11, skala 1:50  
Profil: 025 206 - 020 225,  
skala 1:20  
Kop: 3

Anläggningen utgjordes av en övertorvad, närmast rund stensättning, med 5 m diam, belägen på N delen av bergsplatån. Före avtorvningen var den synlig som en svag förhöjning med enstaka stenar i ytan. Anläggningen vilade i sin helhet direkt på berget.

Den stenpackning, som framkom under torven bestod av 0,1 - 0,5 m stora stenar. Den var tämligen väl lagd och begränsad av 0,3 - 0,4 m stora stenar. Under stenpackningens V hälft utbredde sig ett 3,5 x 3 m stort (N - S) och 0,05 m tjockt svartjordslager, i vilket påträffades ett 1,5 x 3 m stort område innehållande brända ben. Ännu snävare avgränsat inom detta områdes centrum var det egentliga fyndlagret. I dess N ände stod ett sönderpressat lerkärl, dolt under en flat, oval stenskiwa, 0,3 x 0,2 m stor. Vidare påträffades, utspridda över fyndlagret, ett 20-tal järnnitar, järnfragment, kambitar samt en blå dubbelpärla. I

stenpackningens SV gräns utanför svartjordslagret påträffades ca 15 cm under stenpackningen en spik av järn (F 4), samt nitbricka av järn (F 5).

Fynd:

<u>F 4:</u>	020 220 -91	I jordlager utanför av svartjordslagret: <u>Spik</u> av järn
<u>F 5:</u>	020 220 -91	<u>Nitbricka</u> av järn
<u>F 6:</u>	019 220 -83	I svartjordslagret:
	022 223 -88	<u>Brända ben</u> , 3 liter
	020 220 -83	I svartjordslagrets centrum:
	021 223 -88	<u>Lerkärl</u> , under flat stensliva <u>Järnnitar</u> , 20-tal, samt järnfragment <u>Kambitar</u> <u>Blå dubbelpärla</u> , av glas.

Anläggning 12.

Belägenhet: 013 223  
014 224

Fotoplan: A 9, skala 1:50

I en mindre fördjupning i berget, 0,7 m NV om A 9 påträffades ett svartjordslager med 1 m diam och 0,01 m djupt. I övrigt innehöll fördjupningen 3 mindre järnfragment, 1 krukskärva tänder av människa samt brända ben och lerklining.

Fynd:

<u>F 25:</u>	013 223	-94	I svartjordslager:
	014 224	-105	<u>Lerklining</u>
<u>F 26:</u>	"	"	<u>Fragment av järn</u> , 3 stycken <u>Krukskärva</u> <u>Tänder</u> , av människa <u>Brända ben</u> , 1 liter



## Anläggning 18.

Belägenhet: 020 216  
022 219

Fotoplan: A 10:I, skala 1:50

Anläggningen var ett svartjordsområde, endast i S bebränsat av ett 10-tal 0,1 - 0,3 m stora stenar bågformigt utplacerade. Anläggningen var belägen omedelbart V om A 10. Före avtorvningen var ingenting av anläggningen synligt.

Svartjordslagret hade en utbredning av ca 2 m och en tjocklek på 0,18 m. I dess SÖ kant påträffades ett sammanpressat lerkärl omgivet av brända ben. Lagret i övrigt innehöll 2 fragment av en järnring samt 4 nitar av järn. Under anläggningens NV del var grävd en grop, ca 1,5 m i diam och 0,12 m djup, fylld av skörbränd sten. Hela anläggningen vilade på botten av rödgult grus.

### Fynd:

F 2:        021 217 -86        Lösfynd. Funnet vid rensning omedelbart  
ovanför svartjordslagrets yta:

Nitar av järn, 2 st.

Hästattand.

F 9:        022 217 -90        I svartjordslagret:  
Rombiskt nithuvud av järn

2 delar av järnring

4 nitar av järn

Lerkärl, Brända ben, 1 liter

## Anläggning 19.

Belägenhet: 028 212  
031 214

Fotoplan: A 7:1, skala 1:50

Anläggningen var ett svartjordsområde, med 1,5 m diam och 0,1 m tjockt. Anläggningen var belägen omedelbart SV om A 7. Före avtorvningen var anläggningen ej synlig.

Anläggningen innehöll förutom svartjord även enstaka skärvor av skörbränd sten, ett fåtal brända ben, 20 - tal ornerade kambitar,

fragment av sandstensbryne, samt några krukskärvor, alltsammans utspritt över lagret. Vid rensningen påträffades en pärla av bergkristall. Anläggningen vilade på sterilt sandlager.

Fynd:

<u>F 1:</u>	030 213 -120	Lösfynd, vid rensning: <u>Pärla</u> av bergkristall
<u>F 24:</u>	028 212 -125	Utspridda över hela svartjordalagret:
	031 214 -134	Fragment av <u>bryne</u> av sandsten <u>Kambitar</u> <u>Krukskärvor</u> <u>Brända ben</u>

Anläggning 20

Belägenhet: 005 205  
008 207

Fotoplan: A 1, skala 1:50  
Profil: 000 205 - 030 215,  
skala 1:20  
Kop: 1

Anläggningen utgjordes av en mycket oregelbunden stensamling med ca 2 m diam. Anläggningen var belägen i västsluttning omedelbart utanför berget, kant i kant med och SÖ om A 2. Den var före undersökningen helt osynlig.

Efter avtorvning och rensning påträffades en oregelbunden och gles, enskiktad stensamling utan avgränsning. Under stenpackningen vidtog det under A 2 tidigare påträffade svartjordslagret. Detta var under A 20 något tjockare och hade en stark inblandning av kol.

I svartjordslagret, omedelbart S om kollagret, påträffades rester av ett lerkärl (F 22). Utspridda över kollagrets yta, ca 1 m i diam, gjordes följande fynd (F 23): ett litet bronsfragment av enskalig oval spännbuckla, 6 järnfragment, 20-tal fragment av benkam 64 pärlor av glasfluss samt brända ben.

Fynd:

<u>F 22:</u>	007 206 -242	I svartjordslager, omedelbart under stenpackningen: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat.
--------------	--------------	--

F 23:    006 206 -238    Utspridda i kollagret, ca 1 diam:  
              008 207 -262    Fragment av enskalig spännbuckla av brons.  
                               Järnfragment, 6 st  
                               Kambitar, 20-tal  
                               Pärlor av glas eller glasfluss, 64 st  
                               Brända ben, 2 liter.

HÄRD+ OCH BRANDGROPSTABELL:

Anl.nr.	Bel.	Fotoplan.	Diam.	Höjd.	Beskrivning.
A 13	023 218	A 10:I	1x1,5	-128	<u>Härdgrop</u> , delvis täckta av
	025 220			-145	stensamlingen A 10. Gropen var fylld av svart, sandblandad jord, kol och skörbränd sten. Botten bestod av steril mjäla.
A 14	022 216	A 10:I	1,2x1,8	-112	<u>Härdgrop</u> , delvis täckt av A 10.
	024 218			-137	Gropen var fylld av svart, sandblandad jord, kol samt skörbränd sten. Botten som ovan.
A 15	025 218	A 10:I	0,8	-144	<u>Härdgrop</u> , täckt av A 10. Fylld av
	027 219			-165	svart, sandblandad jord, kol och skörbränd sten. Belägen direkt på berg.
A 16	025 216	A 10:I-II		-137	<u>Svartjordslager</u> , omedelbart S om A 10.
	029 219		2,4x2,8	-154	I dess V Kant ett 0,7 x 1,2 m stort område innehållande ett fåtal brända ben samt en <u>järnnit</u> . Botten mjäla. Fynd: <u>Järnnit</u> , <u>brända ben</u> , ett fåtal(F 12)
A 17	027 218	A 10:II	0,5x0,8	-155	<u>Brandgrop</u> , innehållande svart jord
	028 219			-164	och kol.

A 21	021 218	A 10:I	1x1,5	-160	<u>Brandgrop</u> , kringsatt av 0,2 - 0,3 m
	024 220			-171	stora stenar. Fylld av svart jord, lerkliningsbitar samt skörbränd sten och kol. Botten utgjordes av berg.

ÄLVKVARNSFÖREKOMSTER

<b>Nr</b>	<b>Bel.</b>	<b>Diam.</b>	<b>Djup.</b>	<b>Beskrivning.</b>
Ä 1	000 212	3,5-4 cm	0,5 cm	3 skålgropar i grupp
Ä 2	002 212	4 - 5 cm	0,5 - 1 cm	3 skålgropar i grupp
Ä 3	001 214	3 - 6 cm	0,5 - 1 cm	4 skålgropar i grupp
Ä 4	005 215	6 cm	0,5 cm	2 skålgropar på 70 cm avstånd från varandra i N-S riktning.

Fyndförteckning

F-nr	A-nr	Foto-plan	Bel.	Höjd.	Beskrivning
F 1		A 7: I	030 213	-120	Lösfynd, vid rensning: <u>Pärla</u> av bergkristall
F 2		A10:I	021217	-86	Lösfynd, funnet vid rensning omedelbart ovanför svartjordslagrets yta: <u>Nitar av järn</u> , 2 st <u>Hästand</u>
F 3			020 213		I bergsskrevan, lösfynd: <u>Järnfragment</u>
F 4		A11	020 220	-91	I jordlager utanför svartjordslager: <u>Spik av järn.</u>
F 5		A 11	020 220	-91	<u>Nitbricka av järn</u>
F 6	A 11	A 11	019 220 022 223	-83 -88	I svartjordslager: <u>Brända ben</u> , 3 liter I svartjordslagrets centrum: <u>Järnnitar</u> , 20-tal, samt järnfragment <u>Kambitar</u> <u>Lerkärl</u> , under flat stenskiva Blå <u>dubbelpärla</u> av glas.
F 7	A 9	A 9	017 219	-82	Omedelbart under stenpackning, i jordfyllning: Skärva av <u>silkärl</u>
F 8	A 9	A 9	014 217 017 219	-95 -106	I svartjordslager, under stenpackning: <u>Spänne</u> av brons <u>Svärd</u> av järn i två delar <u>Järnfragment</u> , bl.a. nitar <u>Benkam</u> , 70-tal fragment <u>Lerkärl I</u> , samt krukskärvor II,III,IV <u>Brända ben</u> , 5 liter

F 9			022 217	-90	I svartjordslager: Rombiskt <u>nithuvud</u> av järn 2 delar av <u>järnring</u> 4 <u>nitar</u> av järn <u>Lerkärl</u> <u>Brända ben</u> , 1 liter
F 10					<u>Krukskärva</u>
F 11	A 4	A 4	017 210 019 212	-63 -97	Utspridda i svartjordslager: <u>Hästbrodd</u> av järn <u>Nitar</u> av jäm och fragment av dito <u>Bryne</u> , i bitar <u>Pärla</u> av glasfluss <u>Kambitar</u>
			019 211	-73	<u>Lerkärl</u> <u>Djurklor</u> och <u>djurtänder</u> <u>Brända ben</u> , 7,3 liter
F 12	A 16	A10:I	025 216 029 219	-137 -154	I svartjordslager: <u>Järnnit</u> <u>Brända ben</u> , ett fåtal
F 13	A 6	A 6	024 212	-102	I jordfyllning under stenpackning: <u>Krukskärvor</u> <u>Lerkliningsbitar</u> <u>Brända ben</u> , 0,05 liter
F 14	A 4	A 4	018 211	-74	I kollager i svartjordslagrets centrum: <u>Lerkärl</u> <u>Brända ben</u> , 0,3 liter
F 15		A 5	022 208	-131	I svartjordslager under A 5: <u>Lerkärl</u>
F 16	A 3	A 1	002 207	-249	I mörkjordslager under 0,4 x 0,2 m stor sten: <u>Lerkärl</u>

F 17	A 3	A 1	002 208	-257	I mörkjordslager: <u>Kniv och nål</u> av järn, fragmentariska
F 18	A 2	A 1	003 209	-254	Under mindre stensamling i mörkjordslagret: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat
F 19	A 3	A 1	003 207	-253	I mörkjordslager: <u>Krukskärva</u> , ornerad.
F 20	A 3	A 1	002 207 003 208	-250	I mörkjordslager, utspridda över ett 0,5 m stort område: <u>Kambitar</u> <u>Brända ben</u> , ej tillvaratagna <u>Flintavslag</u> <u>Djurtand</u> .
F 21	A 2	A 1	005 206	-226	I mörkjordslager under större flat sten och kringsatt av stenar: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat <u>Brända ben</u> , ett fåtal
F 22	A 20	A 1	007 206	-242	I svartjordslager, omedelbart under stenpackningen: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat
F 23	A 20	A 1	006 206 008 207	-238 -262	Utspridda i kollager: Fragment av enskalig <u>spännbuckla</u> av brons <u>Järnfragment</u> , 6 st <u>Kambitar</u> , 20-tal <u>Pärlor</u> av glas eller glasfluss, 64 st <u>Brända ben</u> , 2 liter
F 24	A 19	A7:I	028 212 031 214	-125 -134	I svartjordslager: Fragment av <u>bryne</u> av sandsten <u>Kambitar</u> <u>Krukskärvor</u> <u>Brända ben</u>

F 25	A 12	A 9	013 223 014 224	-94 -105	I svartjordslager: <u>Lerklining.</u>
F 26	A 12	A 9	013 223 014 224	- 94 -105	I samma svartjordslager som ovan: <u>Fragment av järn, 3 st</u> <u>Krukskärva</u> <u>Tänder av människa</u> <u>Brända ben, 1 liter</u>
F 27	A 1	A 1	000 204 002 206	-296	I kollager i anläggningens centrum: <u>Krukskärvor</u> <u>Brända ben, 0,8 liter</u>



B 104704-20



Gravfältet vid Åsby. Översiktsbild från SÖ.



Gravfältet vid Åsby. Översiktsbild från Ö.

B 104704-18



B 104704-22  
Anläggning 4. Före undersökningen, från Ö.



Anläggning 4. Före undersökningen, från SV.

B 104704-21



B 104704-19



Gravfältet vid Åsby. Bergplatån med gravfältet på  
krönet. Från V.




Anläggning 1. Avtorvad, från V.

B 104704-2



B104704-1

Anläggning 1. Avtorvad från NV.



Anläggning 3. Avtorvad från V. B104704-3





Anläggning 4. Avtorvad, från S. B 104704-5



Anläggning 5. Avtorvad, från NV. B 104704-6



Anläggning 6. Avtorvad, från V.

B 104704-7



Anläggning 8. Avtorvad, från V.

B 104704-9





Anläggning 9. Avtorvad, från S. B104704-10



Anläggning 9. F 8, svärd, in situ. B104704-11

c  
Dshy



Anläggning 9. P 8, svärd, detalj av klingan. B104704-12



Anläggning 9. P 8, svärd, detalj av fästet.

B104704-13



B 104704-14



Anläggning 9. P 8, lerkärl I, in situ. OBS.  
svärdsfästet till vänster om kärlet.



Anläggning 11. Före avtornningen, från S.

B 104704-23

B 104 704-24



Anläggning 11. Före avtorvningen, från Ö.



Anläggning 11. Avtorvad, från SV. B104704-15





Anläggning 20. P 22, leridisl, in situ.

B104704-17

FOTOKARTA ÖVER GRAVFÄLT VID ÅSBY,  
MUNKTORP SN. VÄSTMANLAND  
Undersökt år 1961 av H. Simonsson

220

Ä4

Ä3

Ä1

Ä2

Älvvarnsförekomsst

210

200



000

020

030

040

VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN  
ÅSBY

A1


000202  
004207

Profil:

000205-030215

i skala 1:20

Skala 1:50




SS 44  
SS 7325 01



Nr 1634





523 AA  
55 732401




Nr 1634

009

005





210

205

009

005




VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN  
ÅSBY

A3

000 206  
005 211

Skala 1:50




205

5273 44  
545 73 25 01



1950





523 A4  
SIS 73 25 01




Nr 1634

000

005






000

005









215

216

015205

892 A4  
SIS 73.25.01



no 1634

015

020



215

210

015

020

205




VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN.  
ÅSBY

A5.

023 206  
026 209

Skala 1:50

Profil:  
025 206 - 020 225  
i skala 1:20




521 A4  
95 73 25 01



Nr. 1634






523 A4  
SIS 73 25 01



№ 1434

025



210

205

025




VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN  
ÅSBY

A6

024 210  
027 213


Skala 1:50











020

025




VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN  
ÅSBY

A7

030 214  
033 216

Profil:  
030215-040215  
i skala 1:20

Skala 1:50



533 A4  
55 73 25 01



Nr 1634









215

030

035



VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN  
ÅSBY

A9

014 217  
018 220

Skala 1:50




015215

015.44  
55-732501



N: 1634





220

215

301 KA  
SIS 73 25 01



Nº 1634

015

020





220

215

015

020

VÄSTMANLAND  
MUNKTORP S.N.  
ÅSBY

A10-I

022 217  
032 221

Skala 1:50




321-44  
95 732501



nr 1634





529 44  
SIS 73 25 01



File 1634

020

025



020


025



VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN  
ÅSBY

A10: II

Skala 1:50




033 A4  
SIS 73 25 01



Nr 1634





220

215

573 A4  
575 73 25 01



№ 1634

030

035



220

215

030

035




VÄSTMANLAND  
MUNKTORP SN.  
ÅSBY

A11

019 219  
023 224

Profil:  
025 206 - 020 225  
i skala 1:20

Skala 1:50



523 A4  
SIS 7325 01




Nr 1434

020

025





220

523 44  
515 73 25 01




№ 1634

020

025









MS. 78.4

五

Ann 4.

4000

214

Frühling - Sommer  
Herbst

chei II

APR 18/12

RECEIVED

1912

25


VASTIAHLAND  
MOUNTAIN

ASBY

PROB. DISTANCE - 2000 YDS

1/4 mile 1/20

Upgraded Long MS1 and 5.1m. 1000 ft. 1/20



1912  
APR 18/12





# SCHAKTPLAN

ÖVER

ÄR 1861 UNDERSÖKT GRAVFÄLT VID

ÅSBY, MUNIKTORP SN, VÄSTMANLAND

UPPMÄTTAD AV H. SIMONSSON

Skala 1:100

KONTORETS ÖVERSIKT

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50

A51

A52

A53

A54

A55

A56

A57

A58

A59

A60

A61

A62

A63

A64

A65

A66

A67

A68

A69

A70

A71

A72

A73

A74

A75

A76

A77

A78

A79

A80

A81

A82

A83

A84

A85

A86

A87

A88

A89

A90

A91

A92

A93

A94

A95

A96

A97

A98

A99

A100

A101

A102

A103

A104

A105

A106

A107

A108

A109

A110

A111

A112

A113

A114

A115

A116

A117

A118

A119

A120

A121

A122

A123

A124

A125

A126

A127

A128

A129

A130

A131

A132

A133

A134

A135

A136

A137

A138

A139

A140

A141

A142

A143

A144

A145

A146

A147

A148

A149

A150

A151

A152

A153

A154

A155

A156

A157

A158

A159

A160

A161

A162

A163

A164

A165

A166

A167

A168

A169

A170

A171

A172

A173

A174

A175

A176

A177

A178

A179

A180

A181

A182

A183

A184

A185

A186

A187

A188

A189

A190

A191

A192

A193

A194

A195

A196

A197

A198

A199

A200

A201

A202

A203

A204

A205

A206

A207

A208

A209

A210

A211

A212

A213

A214

A215

A216

A217

A218

A219

A220

A221

A222

A223

A224

A225

A226

A227

A228

A229

A230

A231

A232

A233

A234

A235

A236

A237

A238

A239

A240

A241

A242

A243

A244

A245

A246

A247

A248

A249

A250

A251

A252

A253

A254

A255

A256

A257

A258

A259

A260

A261

A262

A263

A264

A265

A266

A267

A268

A269

A270

A271

A272

A273

A274

A275

A276

A277

A278

A279

A280

A281

A282

A283

A284

A285

A286

A287

A288

A289

A290

A291

A292

A293

A294

A295

A296

A297

A298

A299

A300

A301

A302

A303

A304

A305

A306

A307

A308

A309

A310

A311

A312

A313

A314

A315

A316

A317

A318

A319

A320