

ben överlämnade till SHM

29/6 73

Västmanland
Munktorp
Åsby "Hummelbacken"
117

VFF 14548

12

se bifogad förteckning

Gravfält undersökt 1961 pga motorvägsbygge. Runda stensättningar med brandlager. Fynden utgjordes av ett bågformigt spänne, svärd, nitar och spikar, pärlor, kam keramik samt brända ben.
Vikingatid.

Munktorp sn, Åsby

Anl.nr	Fynd nr	Innehåll	Mängd	Förp.
1	27	br. ben	ca 0,5 l	pl
2	21	"	0,1	"
3	20	"	0,1	"
4	11	"	7,3	kartong
4	14	"	0,2	pl
6	13	fragm br ben		"
9	8	br ben	0,5	"
9	18	"	0,3	"
9	8	"	0,5	"
9	8	"	0,5	"
9	8	"	0,5	"
11	6	"	0,4	"
11	6	"	0,5	"
11	6	"	0,5	"
12	26	"	0,5	"
18	9	"	0,2	"
18	lösf	fragm br ben		"
19	24	br ben	0,2	"
20	23	"	0,2	"
	15	fragm br ben		"

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Storgatan 41, STOCKHOLM Ö

I svarsskrivelse torde

dnr. 1278/65 åberopas.

Till Länsmuseet, Västerås

Riksantikvarieämbetet får härmed meddela, att
riksantikvarien vid föredragning denna dag beslutit,
att fynden från det av antikvarie Henry Simonsson
undersökta gravfältet vid Åsby, Munktorp socken,
skall tillföras Länsmuseet, Västerås.

Fynden är förtecknade i antikvarie Simonssons
rapport av den 30 mars 1962.

Fynden kommer att översändas snarast. Stockholm
den 16 december 1965.



G. Selling

Bertil Berthelson

G. Selling

Bertil Berthelson

Munktorp sn
Åsby
Dnr 43/65

Till
Riksantikvarieämbetet.

Undertecknad får härmed överlämna rapport
över arkeologiska undersökningar för motorvägen E
18 Köping - Västerås vid Åsby, Munktorp sn,
Västmanlands län, utförda år 1961. Rapporten är
bunden i två delar. Fynden har personligen
överlämnats till Riksantikvarieämbetet.

På Västmanlands Fornminnesförenings vägnar
får undertecknad hemställa, att fynden måtte få
tillföras föreningens samlingar i Länsmuseet,
Västerås slott.

Västerås den 27 februari 1965
Vördsamt

/Henry Simonsson/
tf. landsantikvarie.

Västmanland
Munktorp sn
Åsby

Till Riksantikvarieämbetet.

Undertecknad får härmed avge rapport över undersökning av gravfält vid Åsby, Munktorp sn, Västmanland. Undersökningen företogs med anledning av den nya motorvägens byggnad mellan Köping - Västerås (riksväg 11 Köping - Västerås, delen Köping - Västjädra). Undersökningen utfördes under tiden 14.7 - 28.7 och 14.8. - 4.9. 1961 under medverkan av fil.stud. Christina Wijkman 14.7. - 27.7. och fil.stud. Ann - Kristin Bohlin 18.8. - 25.8.

Undersökningen omfattade ett område på ca 700 m². Ca 400 timmar grovarbetskraft ställdes till förfogande av Vägförvaltningen i Västmanlands län, som svarar för samtliga kostnader i samband med undersökningen. Grovarbetstiden uppgick till ca 0,6 tim/m².

I Riksantikvarieämbetets inventering för riksväg 11 Köping - Västerås har fornlämningsområdet erhållit nr 10, markerat på Vägförvaltningens karta L 3. Härvid har upptagits rest av gravfält, bestående av 4 fornlämningar. Förutom dessa fornlämningar påträffades ytterligare 17 anläggningar, varav 8 gravar, 3 härdgropar, 2 brandgropar och 1 svartjordslager. Anläggningarna 7, 8 och 10 visade sig vara sentida bildningar. På en berghäll i områdets västra del påträffades 12 älkvarnar i fyra olika grupper, Å 1 - 4.

Gravfältet var beläget dels på bergsplatå, dels på det mot V sluttande berget, inom ett ca 20 x 40 m (Ö - V) stort område. Gravfältet var uppdelat i två fornlämningsgrupper, varav den största låg uppe på bergsplatån. Mellan de båda grupperna låg berget till

stor del i dagen. Höjdskillnaden mellan den N och den S gruppen var ca 2,4 m. Backen var bevuxen med långt gräs och enstaka buskar. Området avgränsades i S av åker och i Ö av berg i dagen, i N av bergsbrant samt i V av ägoväg.

Före avtorvningen voro endast anläggningarna nr 4, 6, 9, 11 samt stensamlingarna A 7, 8 och 10 synliga. Gravanläggningarna utgjordes av runda, låga stenpackningar med jordfyllning. Samtliga undersökta gravanläggningar utgjordes av brandgravar med utbredda brandlager. Fynden lågo spridda i brandlagret. Under anläggningarna 1 - 3 samt 20 var ett sammanhängande, tjockt svartjordslager, i vilket anläggningarnas brandlager övergingo direkt, och som sannolikt ej hade något med gravarna att göra. Samtliga anläggningar voro mer eller mindre skadade. Stensättningarna nr 9 och 11 voro de minst skadade och den förra innehöll de flesta och bäst bevarade fynden.

Fynden utgjordes huvudsakligen av brända ben, vars mängd varierade från något tiotal benbitar till 5 liter. De lerkärl, som påträffades, voro samtliga sönderpressade, och krukskärvor utspridda över brandlagren påträffades även i stort antal. Övriga fynd utgjordes av ett bågformigt spänne av brons, ornerat med karvsnittsmönster och stiliserat djurhuvud, svärd av järn, ett stort antal nitar och spikar av järn, ring av järn. En bergkristallpärla framkom vid rensningen, pärlor av glasfluss påträffades i större mängd endast i A 20, medan ornерade kamfragment lågo bland brända ben i ett flertal anläggningar.

I NÖ delen av gravfältet mellan A 11 och A 7 och under stensamlingen A 10 påträffades 3 härdgropar, A 13 - 15, 2 brandgropar A 17 och A 21 samt 1 svartjordslager A 16. Härdgroparna voro fyllda av skörbränd sten samt svartjord. Brandgroparna voro tämligen grunda och innehöllo svartjord, lerkliningsbitar, någon skörbränd sten samt kol. I det oregelbundna svartjordslagret påträffades 1 järnnit samt

ett fåtal brända ben. Dessa anläggningar utgöra sannolikt rester efter en på berget belägen boplats. De nu undersökta härd- och brandgropsanläggningarna kunna dock ej ge något besked om någon konstruktion.

N om A 2, på den mot V sluttande, tämligen skrovliga och söndervittrade berghällen, som före undersökningen var täckt av mossa, upptäcktes efter rensopning 12 älvkvarnar. De voro inknackade 1 berget i fyra grupper om 2 - 3 i varje, markerade på fotokartan med Å 1 - 4. De enskilda skålropparnas diam varierar från 3,5 - 6 cm och djupet från 0,5 - 1 cm.

Vid undersökningen har använts ett koordinatsystem, där de tre första siffrorna ange avståndet längs X - axeln och de tre sista längs Y- axeln. Större områden anges med ett chiffer, där siffrorna ange yttersta punkt i respektive riktning enligt följande:

V S
Ö N°

Fältet är fotokarterat i 5 x 5 m stora rutor enligt koordinatsystemet. Planfotonegativen förvaras i Länsmuseets i Västerås arkiv, ordnade efter koordinatnumren för rutans SV hörn. Fotokarta över undersökningsområdet har upprättats i skala 1:100. Sammanhängande profiler över större ytor ha ritats i skala 1:20 och anges med upphängningspunkterna i koordinatsystemet.

Alla höjdvärdet äro angivna i förhållande till ett nollplan, som ligger 31,08 m.ö.h. Som fixpunkt användes en i berget inhuggen, av Vägförvaltningen upprättad fixpunkt på 27,28 m höjd ö.h.

Västerås den 30 mars 1962

Värdsamt

Henry Simonsson

Bifogas:

Anläggningsrapporter jämte fyndförteckning och fynd.

11 fotoplaner i skala 1:50

Kopia av fotokartan

Schaktplan i skala 1:100

renritade profiler i skala 1:20 samt monterade fotokopior.

ANLÄGGNINGSRAPPORTERAnläggning 1.

Belägenhet: 000 202
004 208

Fotoplan: A 1, skala 1:50
Profil: 000 205 - 030 215,
skala 1:20
Kop: 2

Anläggningen utgjordes av en närmast rund, övertorvad stenpackning med ca 4 m diam. Anläggningen var belägen i västsluttnings nedanför berg i dagen. Före undersökningen var den synlig som en svag, oregelbunden förhöjning med enstaka 0,2 - 0,4 m stora stenar i ytan. Fornlämningen var ej medtagen i Riksantikvarieämbetets inventering.

Efter avtorvningen visade det sig, att anläggningen sträckte sig längre ut mot V, under der plana utfyllda partiet nedanför slutningen. Centrum var således förskjutet åt V i förhållande till den i markytan markerade förhöjningen. Den västligaste delen kom att ligga något utanför det redan fixerade rutnätets V gränslinje.

Den oregelbundet lagda stenpackningens begränsning i V - S var tydligt markerad, medan den 1 N - Ö omärkligt övergick i A 2. Stenpackningen närmast torven bestod av i allmänhet 0,3 - 0,8 m stora stenar, enstaka intill 1,2 m stora. Därunder var dess material finare med stenar om 0,1 - 0,4 m liggande i mörkjordslager. Detta lager, som i centrum hade en tjocklek av 0,4 m, förekom under hela anläggningen och fortsatte direkt över till A 2 och A 3. Under det mörka jordlagret vidtog ett svartjordslager, vilket i sin centrala del överst avgränsades av ett 1,7 x 1,3 m stort och 0,1 m tjockt skikt av kol, brända ben och enstaka krukskärvor. Under kollagret utfyllde svartjordslaget en fördjupning om 0,6 m och utvidgade sig åt N och V till anläggningens gräns, medan det i SÖ och Ö fortsatte under A 3 och A 2, där det tunnades ut. Svartjordslaget innehöll även kol och skörbränd sten. Svartjordslaget vilade på botten av sand och grus.

Fynd:

F 27 I väl avgränsade kollagret i anl. centrum:

Krukskärvor

Brända ben, 0,8 liter

Anläggning 2.

Inv. nr. 14548: 2

Belägenhet: 002-205
006 209

Fotoplan: A 1, skala 1:50
Profil: 000 205 - 030 215,
skala 1:20

Anläggningen utgjordes av en närmast rund, i NÖ kanten skadad, övertorvad stenpackning, ca 4 m diam och 0,2 m hög. Den var belägen i västsluttnings omedelbart nedanför berg i dagen och var före undersökningen synlig som en obetydlig förhöjning med endast ett par 0,4 m stora stenar i markytan.

Efter avtorkningen blottades en tämligen oregelbunden stenpackning av 0,3 - 0,8 m stora stenar. I anläggningens centrum var en 1,1 m lång och 0,6 m bred, plan sten, nu i två delar, vilken möjligen tidigare varit rest. Omedelbart NV därom två större stenar.

De mäktiga mörk- och svartjordslager, som från A 1 fortsatte under A2, tunnades av mot Ö kanten, där svartjordslagret slutade i en koncentration av svartjord och kol. Under den flata stenen, kringsatt av 0,2 - 0,3 m stora stenar, påträffades en delvis hoptryckt urna in situ (F 21). Ytterligare ett sönderpressat lerkärl (F 18) stod under en samling av decimeterstora stenar i mörkjordslagret i anläggningens NV del.

Fynd:

- F 18: 003 209 -254 Under mindre stensamling i mörkjordslagret:
rester av ett sönderpressat lerkärl
- F 21: 005 206 -226 I mörkjordslagret under större flat sten
och kringsatt av stenar:
ett sönderpressat lerkärl
Brända ben, ett fåtal

Anläggning 3.

Belägenhet: 000 200
006 205

Fotoplan: A 1, skala 1:50
Kop: 2

Anläggningen, som ursprungligen sannolikt varit rund, utgjordes nu av en gles stenpackning med ca 1 m diam i anläggningens centrum, samt i V - N rester av en gles kantkedja av 0,2 - 0,8 m stora stenar. Den södra och östra delen av anläggningen, som gränsade mot åker, var helt bortschaktad genom dikesgrävning. Stensättningen var övertorvad och före undersökningen ej möjlig att upptäcka.

Under "mitträset" frilades ytterligare en stenpackning om 0,2 - 0,4 m stora stenar i 0,4 m tjockt mörkjordslager. Detta lager innehöll ett fåtal brända ben och ett 10-tal kambitar med enkel linjeornering. Under en 0,3 x 0,4 m stor sten lågo resterna av ett starkt sönderpressat lerkärl, med botten i vertikalt läge framskytande vid stenens undre kant. I övrigt påträffades ett litet flintavslag samt en krukskärva med insvängd mynningsrand och gropornering på skuldran. I V kanten av lagret slutligen framkom en starkt förrostad kniv av järn samt ett fragment av järnnål. Mörkjordslaget vilade direkt på rester av det starkt uttunnade svartjordslaget från A 1 och A 2. Botten utgjordes av grus och sand.

Fynd:

- F 17 002_208 -257 I mörkjordslager: Fragment av kniv och nål av järn
- F 16 002 207 -249 I mörkjordslager under 0,4 x 0,2 m stor sten:
Lerkärl
- F 19 003 207 -253 I mörkjordslager: Krukskärva, ornerad
- F 20 002 207 -250 I mörkjordslaget, utspridda över ett 0,5 m stort område:

003 208 Kambitar

Brända ben, ej tillvaratagna

Flintavslag

Djurtrand

Anläggning 4.

Belägenhet: 016 208
021 214

Fotoplan: A 4, skala 1:50
Profil: 000 205 - 030 215,
skala 1:20
Kop: 3

Anläggningen utgjordes av en rund stensättning, 5 m diam och 0,3 m hög, belägen på högsta partiet av berget. Den var helt övertorvad och bevuxen med långt gräs och torra buskar.

Genom avtorvningen blottades en tämligen väl lagd stenpackning av i allmänhet 0,4 m stora stenar, enstaka varo upp till 0,6 m stora. Fyllningen bestod av mörkfärgad jord. Under stenpackningen låg ett utbrett svartjordslager, ca 2 m i diam och 0,06 - 0,3 m tjockt, innehållande brända ben. Svartjordslagret vilade i sin V del på ett tunt jordskikt, vilket i sin tur låg direkt på berg. I sin Ö del låg svartjordslagret på sterilt bottengrus.

I svartjordslagret påträffades ett lerkärl (F 11), vilket dock vid upptagandet föll sönder. Inom hela lagrets yta fanns ett 60-tal fragment av benkam, 40-tal delar av bryne, 15-tal djurklor, 10-tal djurtänder, 15-tal nitar + fragment av dito, 1 brodd av järn samt en pärla av glasfluss (alltsammans hämfört till F 11). I centrum av svartjordslagret var ett 1 m stort område med starkare koncentration av kol. Inom detta område stod ett lerkärl (F 14) med botten och sidorna intill 5 cm höjd på plats. Kärlet var dock i dåligt skick och måste plockas upp i bitar. Innehållet bestod av svart jord och porösa brända ben.

Fynd:

F 11: 017 210 -63 Utspridda i hela svartjordslagret:
Hästbrodd av järn

019 212 -97 Nitar av järn och fragment av dylika
Bryne, i bitar

Pärla av glasfluss

Kambitar

019 211 -73 Lerkärl
Djurklor och djurtänder
Brända ben, 7, 3 liter

F 14: 018 211 -74 I kollager i svartjordslagrets centrum,

Lerkärl

Brända ben, 0,3 liter

Anläggning 5.

Belägenhet: 023 205
026 209

Fotoplan: A 5, skala 1:50
Profil: 025 206 - 020 225,
skala 1:20
Kop: 1

Anläggningen utgjordes av en ursprungligen sannolikt rund stensättning, som genom odling till stor del schaktats bort. Den nuvarande anläggningen var ca 2,5 x 3,5 m stor och före avtorvningen endast synlig som en svag, oregelbunden förhöjning med några 0,4 - 0,9 m stora stenar i ytan.

Under torven framkom en oregelbunden, delvis omplockad enskiktad stenpackning med 0,1 - 0,7 m stora stenar. I anläggningens N kant låg ett 0,6 x 1,5 m stort stenblock. Fyllningen bestod av mörkfärgad jord.

Under stenpackningen påträffades ett svartjordslager, vilket även fortsatte under A 6. Detta lager vilade i sin S del på berg, i övrigt på sterilt bottengrus. I svartjordslagret, som innehöll rikligt med skärsten, påträffades ett lerkärl, liggande på sidan, med delar av sidorna samt botten in situ. (F 15). Lerkärlet innehöll endast svartjord.

Fynd:

F 15: 022 208 -131 I svartjordslager under A 5:

Lerkärl

Anläggning 6.

Belägenhet: 024 210
027 213

Fotoplan: A 6, skala 1:50
Kop: 1

Anläggningen var en oregelbunden, ca 3 m stor, övertorvad stensamling, belägen på bergplatån. Före avtorvningen var endast några 0,5 - 0,7 m stora stenar synliga.

Stenpackningen under torven bestod av 0,2 - 0,7 m stora stenar lagda utan regelbundenhet, i centrum låg ett i flera delar söndersprängt stenblock. Omedelbart under stenpackningen i dess NV kant låg en liten koncentration av brända ben, i övrigt hittades endast 2 krukskärvor och några lerkliningsbitar.

Anläggningen var placerad i en svacka (N - S) i berget. Under stenarna utfylldes svackan av det under A 5 påträffade svartjords- och skärvstenslagret till 0,36 m djup.

Fynd:

F 13: 024 212 -102 I jordfyllning under stenpackningen:
Brända ben, 0,05 liter
I jordfyllningen utspridda:
Krukskärvor
Lerkliningsbitar.

Anläggning 7 och 8

Belägenhet: 030 214
037 216

Fotoplan: A 7 I och II, skala 1:50
Profil: 030 215 - 040 215, skala 1:20
Kop: 1

Anläggningarna 7 och 8 var belägna i den östligaste delen av gravfältet på östslutningen, där jordlagret var tjockare. Före avtorvningen endast några stenar synliga.

Genom avtorvningen frilades två till synes skilda sten samlingar med 0,3 - 0,8 m stora stenar. Under stenlagret endast matjord utan spår av mörkfärgning, liggande direkt på steril bottemjäla. Inga fynd påträffades. Sannolikt var detta en recent anläggning.

Anläggning 9

Belägenhet: 014 217
017 220

Fotoplan: A9, skala 1:50
Kop: 4

Anläggningen utgjordes av en närmast rund stensättning, med 3,5 m diam och 0,2 m hög, övertorvad med enstaka stenar synliga i ytan. Den var belägen i en svacka i den mot V sluttande, delvis jordtäckta berghällen.

Efter avtorvningen framkom en enskiktad, tämligen glest lagd stenpackning av 0,3 - 0,5 m stora stenar. Omedelbart under torven, ända upp i stenpackningens yta påträffades ett ca 0,2 m tjockt svartjordslager, något förskjutet mot S i förhållande till stenpackningens centrum. Sannolikt har stenpackningen i sin SV del, intill ett större stenblock tidigare blivit bortplockad. I svartjordslagret tillvaratogs rikligt med brända ben, spridda över hela området, samt nitar och små, starkt förrostade järnbleck. Intill en sten i centrum av svartjordslagret påträffades ett 40 cm långt parti av svärdsklinga av järn. Delvis under stenen och i vinkel mot klingen låg den övriga delen av svärdet med fäste. Den tresidiga fästeknappen, som låg på plats, var sönderrostad och fragmentarisk. Svärdet vilade på en bådd av kol med fibrerna i svärdets längdriktning, sannolikt rester av svärdssidan. Omedelbart intill fästet och under en sten låg ett sönderpressat lerkärl (I), med botten in situ, av ett tämligen tjockt, grovt gods. Omedelbart S om svärdsfästet lågo väl samlade ett stort antal kambitar, dock utan inbördes ordning. I Ö delen av svartjordslagret framgrävdes uppe i stenpackningen ett bögformigt bronsspänne med karvsnittsornering och med nål av järn. I S kanten av lagret funnos rester efter tre olika lerkärl. I jordfyllningen under stenpacknings Ö utkant påträffades ett litet fragment av silkärl (F 7).

Fynd:

- F 7: 017 219 -82 Omedelbart under stenpackningen, i jordfyllning:
 Fragment av silkärl
- F 8: 014 217 -95 I svartjordslager, under stenpackningen:
017 219 -106 Spänne av brons
 Svärd av järn
 Järnfragment, bl.a. nitar
 Benkam, 70-tal fragment
 Lerkärl I

Krukskärvor II, III, IV.

Brända ben, 5 liter

Anläggning 10

Belägenhet: 022 217
032 221

Fotoplan: 10: I och II, skala 1:50

Anläggningen utgjordes av en långsträckt stensamling, ca 10 m lång och 1 - 2 m bred. Den var övertorvad, med några stenar synliga i ytan. Den synnerligen ojämna stenpackningen bestod av 0,1 - 0,4 m stora stenar, ett par varo upp till 1,5 m stora.

Stensamlingen låg på ett tunt jordlager, varunder sterilt grus vidtog. Området runt om A 10 och mellan denna och A 7 - 8 var fritt från sten. Möjligt att stensamlingarna A 7, A 8 och A 10 förklaras som röjningssten.

Anläggning 11

Belägenhet: 019 219
023 224

Fotoplan: A 11, skala 1:50
Profil: 025 206 - 020 225,
skala 1:20
Kop: 3

Anläggningen utgjordes av en övertorvad, närmast rund stensättning, med 5 m diam, belägen på N delen av bergsplatån. Före avtorvningen var den synlig som en svag förhöjning med enstaka stenar i ytan. Anläggningen vilade i sin helhet direkt på berget.

Den stenpackning, som framkom under torven bestod av 0,1 - 0,5 m stora stenar. Den var tämligen väl lagd och begränsad av 0,3 - 0,4 m stora stenar. Under stenpackningens V hälft utbredde sig ett 3,5 x 3 m stort (N - S) och 0,05 m tjockt svartjordslager, i vilket påträffades ett 1,5 x 3 m stort område innehållande brända ben. Ännu snävare avgränsat inom detta områdes centrum var det egentliga fyndlagret. I dess N ände stod ett sönderpressat lerkärl, dolt under en flat, oval stenskiva, 0,3 x 0,2 m stor. Vidare påträffades, utspridda över fyndlagret, ett 20-tal järnnitar, järnfragment, kambitar samt en blå dubbelpärla. I

stenpackningens SV gräns utanför svartjordslagret påträffades ca 15 cm under stenpackningen en spik av järn (F 4), samt nitbricka av järn (F 5).

Fynd:

- F 4: 020 220 -91 I jordlager utanför av svartjordslagret:
Spik av järn
- F 5: 020 220 -91 Nitbricka av järn
- F 6: 019 220 -83 I svartjordslagret:
022 223 -88 Brända ben, 3 liter
020 220 -83 I svartjordalagrets centrum:
021 223 -88 Lerkärl, under flat stenskiva
Järnnitar, 20-tal, samt järnfragment
Kambitar
Blå dubbelpärla, av glas.

Anläggning 12.

Belägenhet: 013 223
014 224

Fotoplan: A 9, skala 1:50

I en mindre fördjupning i berget, 0,7 m NV om A 9 påträffades ett svartjordslager med 1 m diam och 0,01 m djupt. I övrigt innehöll fördjupningen 3 mindre järnfragment, 1 krukskärva tänder av mänsklig kranium och brända ben och lerklining.

Fynd:

- F 25: 013 223 -94 I svartjordslager:
014 224 -105 Lerklining
- F 26: " " Fragment av järn, 3 stycken
Krukskärva
Tänder, av mänsklig kranium
Brända ben, 1 liter

Anläggning 18.

Belägenhet: 020 216
022 219

Fotoplan: A 10:I, skala 1:50

Anläggningen var ett svartjordsområde, endast i S bebränsat av ett 10-tal 0,1 - 0,3 m stora stenar bågformigt utplacerade. Anläggningen var belägen omedelbart V om A 10. Före avtorvningen var ingenting av anläggningen synligt.

Svartjordslagret hade en utbredning av ca 2 m och en tjocklek på 0,18 m. I dess SÖ kant påträffades ett sammanpressat lerkärl omgivet av brända ben. Lagret i övrigt innehöll 2 fragment av en järnring samt 4 nitar av järn. Under anläggningens NV del var grävd en grop, ca 1,5 m i diam och 0,12 m djup, fylld av skörbränd sten. Hela anläggningen vilade på botten av rödgult grus.

Fynd:

F 2: 021 217 -86 Lösfynd. Funnet vid rensning omedelbart ovanför svartjordslagrets yta:

Nitar av järn, 2 st.

Hästtand.

F 9: 022 217 -90 I svartjordslagret:

Rombiskt nithuvud av järn

2 delar av järnring

4 nitar av järn

Lerkärl, Brända ben, 1 liter

Anläggning 19.

Belägenhet: 028 212
031 214

Fotoplan: A 7:1, skala 1:50

Anläggningen var ett svartjordsområde, med 1,5 m diam och 0,1 m tjockt. Anläggningen var belägen omedelbart SV om A 7. Före avtorvningen var anläggningen ej synlig.

Anläggningen innehöll förutom svartjord även enstaka skärvor av skörbränd sten, ett fåtal brända ben, 20 - tal ornerade kambitar,

fragment av sandstensbryne, samt några krukskärvor, alltsammans utspritt över lagret. Vid rensningen påträffades en pärla av bergkristall. Anläggningen vilade på sterilt sandlager.

Fynd:

<u>F 1:</u>	030 213 -120	Lösfynd, vid rensning: <u>Pärla</u> av bergkristall
<u>F 24:</u>	028 212 -125 031 214 -134	Utspridda över hela svartjordalagret: Fragment av <u>bryne</u> av sandsten <u>Kambitar</u> <u>Krukskärvor</u> <u>Brända ben</u>

Anläggning 20

Belägenhet: 005 205
008 207

Fotoplan: A 1, skala 1:50
Profil: 000 205 - 030 215,
skala 1:20
Kop: 1

Anläggningen utgjordes av en mycket oregelbunden stensamling med ca 2 m diam. Anläggningen var belägen i västsluttnings ommedelbart utanför berget, kant i kant med och SÖ om A 2. Den var före undersökningen helt osynlig.

Efter avtorkning och rensning påträffades en oregelbunden och gles, enskiktad stensamling utan avgränsning. Under stenpackningen vidtog det under A 2 tidigare påträffade svartjordslagret. Detta var under A 20 något tjockare och hade en stark inblandning av kol.

I svartjordslagret, omedelbart S om kollagret, påträffades rester av ett lerkärl (F 22). Utspridda över kollagrets yta, ca 1 m i diam, gjordes följande fynd (F 23): ett litet bronsfragment av enskalig oval spännbuckla, 6 järnfragment, 20-tal fragment av benkam 64 pärlor av glasfluss samt brända ben.

Fynd:

<u>F 22:</u>	007 206 -242	I svartjordslager, omedelbart under stenpackningen: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat.
--------------	--------------	--

F 23: 006 206 -238 Utspridda i kollagret, ca 1 diam:
 008 207 -262 Fragment av enskalig spännbuckla av brons.
Järnfragment, 6 st
Kambitar, 20-tal
Pärlor av glas eller glasfluss, 64 st
Brända ben, 2 liter.

HÄRD+ OCH BRANDGROPSTABELL:

Anl.nr.	Bel.	Fotoplan.	Diam.	Höjd.	Beskrivning.
A 13	023 218	A 10:I	1x1,5	-128	<u>Härdgrop</u> , delvis täckta av
	025 220			-145	stensamlingen A 10. Gropen var fylld av svart, sandblandad jord, kol och skörbränd sten. Botten bestod av steril mjäla.
A 14	022 216	A 10:I	1,2x1,8	-112	<u>Härdgrop</u> , delvis täckt av A 10.
	024 218			-137	Gropen var fylld av svart, sand- blandad jord, kol samt skörbränd sten. Botten som ovan.
A 15	025 218	A 10:I	0,8	-144	<u>Härdgrop</u> , täckt av A 10. Fylld av
	027 219			-165	svart, sandblandad jord, kol och skörbränd sten. Belägen direkt på berg.
A 16	025 216	A 10:I-II		-137	<u>Svartjordslager</u> , omedelbart S om A 10.
	029 219		2,4x2,8	-154	I dess V Kant ett 0,7 x 1,2 m stort område innehållande ett fåtal brända ben samt en <u>järnnit</u> . Botten mjäla. <u>Fynd: Järnnit, brända ben,</u> ett fåtal (F 12)
A 17	027 218	A 10:II	0,5x0,8	-155	<u>Brandgrop</u> , innehållande svart jord
	028 219			-164	och kol.

A 21	021 218	A 10:I	1x1,5	-160	<u>Brandgrop</u> , kringsatt av 0,2 - 0,3 m
	024 220			-171	stora stenar. Fyllt av svart jord, lerkliningsbitar samt skörbränd sten och kol. Botten utgjordes av berg.

ÄLVKVARNSFÖREKOMSTER

Nr	Bel.	Diam.	Djup.	Beskrivning.
Ä 1	000 212	3,5-4 cm	0,5 cm	3 skålgropar i grupp
Ä 2	002 212	4 - 5 cm	0,5 - 1 cm	3 skålgropar i grupp
Ä 3	001 214	3 - 6 cm	0,5 - 1 cm	4 skålgropar i grupp
Ä 4	005 215	6 cm	0,5 cm	2 skålgropar på 70 cm avstånd från varandra i N-S riktning.

Fyndförteckning

F-nr	A-nr	Foto-plan	Bel.	Höjd.	Beskrivning
F 1		A 7:I	030 213	-120	Lösfynd, vid rensning: <u>Pärla</u> av bergkristall
F 2		A10:I	021217	-86	Lösfynd, funnet vid rensning omedelbart ovanför svartjordslagrets yta: <u>Nitar av järn</u> , 2 st <u>Hästtand</u>
F 3			020 213		I bergsskreva, lösfynd: <u>Järnfragment</u>
F 4		A11	020 220	-91	I jordlager utanför svartjordslager: <u>Spik</u> av järn.
F 5		A 11	020 220	-91	<u>Nitbricka</u> av järn
F 6	A 11	A 11	019 220 022 223	-83 -88	I svartjordslager: <u>Brända ben</u> , 3 liter I svartjordslagrets centrum: <u>Järnnitar</u> , 20-tal, samt järnfragment <u>Kambitar</u> <u>Lerkärl</u> , under flat stenskiva Blå <u>dubbelpärla</u> av glas.
F 7	A 9	A 9	017 219	-82	Omedelbart under stenpackning, i jordfyllning: <u>Skärva</u> av <u>silkärl</u>
F 8	A 9	A 9	014 217 017 219	-95 -106	I svartjordslager, under stenpackning: <u>Spänne</u> av brons <u>Svärd</u> av järn i två delar <u>Järnfragment</u> , bl.a. nitar <u>Benkam</u> , 70-tal fragment <u>Lerkärl I</u> , samt krukskärvor II, III, IV <u>Brända ben</u> , 5 liter

F 9		022 217	-90	I svartjordslager: <u>Rombiskt nithuvud</u> av järn <u>2 delar av järnring</u> <u>4 nitar</u> av järn <u>Lerkärl</u> <u>Brända ben</u> , 1 liter
F 10				<u>Krukskärva</u>
F 11 A 4	A 4	017 210	-63	Utspridda i svartjordslager:
		019 212	-97	<u>Hästbrodd</u> av järn <u>Nitar</u> av jäm och fragment av dito <u>Bryne</u> , i bitar <u>Pärla</u> av glasfluss <u>Kambitar</u> <u>Lerkärl</u> <u>Djurklor</u> och <u>djurtänder</u> <u>Brända ben</u> , 7,3 liter
019 211			-73	
F 12 A 16	A10:I	025 216	-137	I svartjordslager:
		029 219	-154	<u>Järnnit</u> <u>Brända ben</u> , ett fåtal
F 13 A 6	A 6	024 212	-102	I jordfyllning under stenpackning: <u>Krukskärvor</u> <u>Lerkliningsbitar</u> <u>Brända ben</u> , 0,05 liter
F 14 A 4	A 4	018 211	-74	I kollager i svartjordslagrets centrum: <u>Lerkärl</u> <u>Brända ben</u> , 0,3 liter
F 15	A 5	022 208	-131	I svartjordslager under A 5: <u>Lerkärl</u>
F 16 A 3	A 1	002 207	-249	I mörkjordslager under 0,4 x 0,2 m stor sten: <u>Lerkärl</u>

F 17	A 3	A 1	002 208	-257	I mörkjordslager: <u>Kniv och nål</u> av järn, fragmentariska
F 18	A 2	A 1	003 209	-254	Under mindre stensamling i mörkjords-lagret: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat
F 19	A 3	A 1	003 207	-253	I mörkjordslager: <u>Krukskärva</u> , ornerad.
F 20	A 3	A 1	002 207 003 208	-250	I mörkjordslager, utspridda över ett 0,5 m stort område: <u>Kambitar</u> <u>Brända ben</u> , ej <u>tillvaratagna</u> <u>Flintavslag</u> <u>Djurtand</u> .
F 21	A 2	A 1	005 206	-226	I mörkjordslager under större flat sten och kringsatt av stenar: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat <u>Brända ben</u> , ett fåtal
F 22	A 20	A 1	007 206	-242	I svartjordslager, omedelbart under stenpackningen: <u>Lerkärl</u> , sönderpressat
F 23	A 20	A 1	006 206 008 207	-238 -262	Utspridda i kollager: Fragment av ensklig <u>spännbuckla</u> av brons <u>Järnfragment</u> , 6 st <u>Kambitar</u> , 20-tal <u>Pärlor</u> av glas eller glasfluss, 64 st <u>Brända ben</u> , 2 liter
F 24	A 19	A7:I	028 212 031 214	-125 -134	I svartjordslager: Fragment av <u>bryne</u> av sandsten <u>Kambitar</u> <u>Krukskärvor</u> <u>Brända ben</u>

F 25	A 12	A 9	013 223 014 224	-94 -105	I svartjordslager: <u>Lerklining.</u>
F 26	A 12	A 9	013 223 014 224	- 94 -105	I samma svartjordslager som ovan: <u>Fragment av järn</u> , 3 st <u>Krukskärva</u> <u>Tänder</u> av människa <u>Brända ben</u> , 1 liter
F 27	A 1	A 1	000 204 002 206	-296	I kollager i anläggningens centrum: <u>Krukskärvor</u> <u>Brända ben</u> , 0,8 liter

B 104704-20



Gravfältet vid Åsby. Översiktsbild från SÖ.



Gravfältet vid Åsby. Översiktsbild från Ö.

B 104704-18



B104704-22
Anläggning 4. Före undersökningen, från Ö.



Anläggning 4. Före undersökningen, från SV.
B104704-21

B 104704-19



Gravfältet vid Åby. Bergplatå med gravfältet på krönet. Från V.




B 104704-2

Anläggning 1. Avtorvad, från V.




B 104704-1

Anläggning 1. Avtorvad från NV.



Anläggning 3. Avtorvad från V.

b 104704-3



Anläggning 4. Avtorvad, från S. B 104704-5




Anläggning 5. Avtorvad, från NW. B 104704-6



Anläggning 6. Avtorvad, från V.

B 104704-7



Anläggning 6. Avtorvad, från V.

B 104704-9



Anläggning 9. Avtorvad, från s. B104704-10



Anläggning 9. F 8, svärd, in situ. B104704-11

c
Ösby



Anläggning 9. F 8, svärd, detalj av klingen.

B104704-14



Anläggning 9. F 8, svärd, detalj av fästet.

B104704-15

B 104704-14



Anläggning 9. F 8, lerdkirl I, in situ. OBS.
svärdsfältet till vänster om kärlet.



Anläggning 11. Före avtorvningen, från S.

B 104704-23

B104704-24



Anläggning 11. Före avtorkningen, från Ö.



Anläggning 11. Avtorkad, från SV. B104704-15



Anläggning 20. P 22, leridörl, in situ.

B104704-17

FOTOKARTA ÖVER GRAVFÄLT VID ÅSBY,
MUNKTORP SN. VÄSTMANLAND

Undersökt år 1961 av H. Simonsson

220

Ä3
x Ä4
x
Älvkvarnsförekomst
Ä1 x Ä2 x

210


200

000

020

030

040




VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN
ÅSBY

A 1

000202
004207

Skala 1:50


Profil:
000205 - 030215
i skala 1:20



523 A4
SIS 73 25 01



Nr 1634



523 A4
SIS 732501


(VOLKSBANK
EGERN)

Nr 1634

000

005

210



205

000


005

VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN
ÅSBY

A3

000 206
005 211

Skala 1:50



523 84
55 73 25 01




Nr 1634

100

005

228 - 226 - 228 - 186
228 - 226 - 223 - 189
226 - 235 - 223 - 194 - 203 - 206
257 - 262 - 223 - 212 - 182 - 183
282 - 271 - 262 - 222 - 202 - 197 - 184
271 - 268 - 268 - 237 - 237 - 238 - 176
226 - 228 - 228 - 228



000

005


VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN
ÅSBY

A4

016 208
021 213

Profil:
000205 - 030215
i skala 1:20

Skala 1:50



523 A4
SIS 732501



Nr 1634

075

080

215

A4

-83
-49
-47
-48
-55
-55
-53
-52
-53
-52
-54
-65
-76
-91
-75
-102
-86 /
-68
-62
-57
-67

216

015205


523 A4
SIS 732501



Nr 1634

015

020



015

020

205

VÄSTMANLAND
MUNKTORP S.Y.
ÅSBY

A5.


023 206
026 209

Skala 1:50

Profil:

025 206 - 020 225

i skala 1:20




523 A4
SIS 73 25 01



Nr. 1634

025




523 A4
SIS 73 25 01

(
TOLLERTE
RST
FLIPPEN

Nr 1634

210



205

025

VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN
ÅSBY

A 6

024 210
027 213

Skala 1:50

F13

102

107
148

523 A4
SIS 732501



Nr 1634

A6

-79
-76
-90
-87 -57
-71
-74 -70 -82
(-77) -67 -85
-111

523 A4
SIS 73 25 01

(TULLBERG
RST
KLIPPAN)

Nr 1634



020

025


VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN
ÅSBY

A7

030 214
033 216

Skala 1:50


Profil:
030215 - 040215
i skala 1:20



523 A4
SIS 732501

(TULLBERG
#33
KLIPPAN)

Nr 1634





030

035

215


VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN

ÅSBY

A9

014 217
018 220

Skala 1:50



523 A4
SIS 73 2501

(SVERIGE
KLIPPA)

Nr 1634

A12 A9

-86 -91 -91 -60
-B' -71 -70
-103 -88 -85 -74
-61 -89

015215

220

215

S23 A4
SIS 73 25 01



Nr 1834

015

020



220

015215 H

215

015


020

VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN.
ÅSBY

A10:I

022 217
032 221

Skala 1:50




523 A4
SIS 7325.01



Nr 1634

020



523 A4
SIS 73 25 01



Nr 1634




020

025

VÄSTMANLAND
MUNKTORP S/N
ÅSBY

A10:II


Skala 1:50



523 A4
SIS 73 25 01



Nr 1634



523 A4
SIS 73-25 01

(TULLBERG
R37
KLIPPAN)

Nr. 1634



220

215

030

035


VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN.
ÅSBY

A 11

019 219
023 224

Profil:
025 206 - 020 225

Skala 1:50




523 A4
SIS 732501



Nr 1634

020


025



523 A4
SIS 73 25 01

TULLER &
RST
KIPPAN

Nr 1634



220

020


025

SCHAKTPLAN


ÖVER

ÅR 1961 UNDERSÖKT GRAVFÄLT VID
ÅS BY, MUNKTORP SN, VÄSTMANLAND

UPPRÄTTAD⁺ AV H.SIMONSSON
Skala 1:100



ÄLVKVARNSFÖREKOMSTER



AR78:5

20.7 -

Skala 1:20.

VÄSTMANLAND
MUNKTORP SN
Åsby


REKURITAD

Profil

Profil 000205 - 030215 del I

i skala 1:20


Upprättad i aug 1961 av H. Simonsen o A. Bohlin



P 015210

12 13 14 15 16 17

forts




AR78:4 II

A.NR.4.

15210


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

forks →



030215

28 29 30 31 32



AR78:2

REKRITAD

VÄSTMANLAND

Åpmt 1968
D.S.


MUNKTORP SN

ÅSBY

Profil 025206 - 020225

i skala 1:20

Upprättad i aug 1961 av H. Simonsson o A. Bohlin



ÅSBY

Profil 025206 - 020225

AR78:3

REKURITAT

Oktober 1962.
D.S.

VÄSTMANLAND
Munktorp sn
Åsby

Profil 030215 - 040215
i skala 1:20

Upprättad i aug 1961
av H. Simonsson och A. Bohlin

P030215



P 038215



P040215

